

盛岡ひまわり学園エレベーター改修工事に関する質問事項への回答について

NO	質 問 事 項	回 答
1	施工範囲について 特記仕様書の「工事区分表」にエレベーター設備工事の他に建築工事・電気設備工事●が記載されておりますが、全て本工事に含まれているという認識で宜しいでしょうか。	全て本工事の対象となります。
2	工場立会検査について 現在、新型コロナウイルス感染対策として工場立会検査は実施しておりませんが、不要でよろしいでしょうか。	不要とします。
3	コリンズ登録について 現在、配置技術者が不足している状況となっておりますのでコリンズ登録は不要とさせていただきます。よろしいでしょうか。	不要とします。
4	運転スイッチをかご内操作盤に設置とありますが、かご操作盤サービスキャビネット内に波型スイッチを設置する形でも宜しいでしょうか。	記載間違いによりメーカー標準仕様とします。
5	弊社では回生電力返還機能が標準装備ですが、回生電流の遮断装置の設置が必要でしょうか。	メーカー判断とします。
6	検査官立ち会いの製造工場における製品検査は、今回不要と考えて宜しいでしょうか。	不要とします。
7	施工期間中は施工号機の各階出入口周りに仮囲いを設置致しますので、搬出入時以外の警備員の配置はなしとして宜しいでしょうか。	不要とします。
8	無償保守期間は設けなくても宜しいでしょうか。設ける場合は竣工お引き渡し後3ヶ月で宜しいでしょうか。	不要とします。
9	作業員が施設内のトイレをお借りして宜しいでしょうか。	宜しいです。（職員用トイレ）
10	作業員詰所として建物内にお部屋をお借りする事は可能でしょうか。	使用していない部屋がないので不可です。
11	施工は平日昼間作業で考えて宜しいでしょうか。	宜しいです。
12	遠隔監視用配管・電話線引き込みは本工事でしょうか。本工事の場合、最寄のMDFの位置をご教示下さい。	全て本工事の対象となります。
13	施工期間中に身体障害者の階間交通の必要が発生した場合、それに掛かる費用は別途と考えて宜しいでしょうか。	落札後に協議とします。
14	工事区分表で、昇降路外配線工事が別途電気工事となっておりますが、落札後の打ち合わせにより、落札メーカーの指定する昇降路壁の位置に、動力線・アース線・信号線等を別途電気工事にて引き込んで頂けると考えて宜しいでしょうか。	全て本工事の対象となります。
15	出入口回りの埋め戻しは本工事ですが、壁・床の補修仕上工事は別途建築工事でしょうか。	全て本工事の対象となります。
16	出入口回りの補修仕上工事を本工事とした場合、各階出入口周りの壁・床の材質・仕上をご教示下さい。	落札後に協議とします。
17	記載されたメーカー固有の仕様名は各メーカー類似仕様により対応し、図面承認にて決定すると判断してよろしいでしょうか。	類似仕様での対応とします。
18	敷居すきまレス、広角ミラーは1社独特の商品であるため、なしとして宜しいでしょうか。	類似仕様での対応とします。
19	抗菌ボタンはJIS Z 2801に準拠していますがSIAA認証未取得となることを了承いただけるでしょうか。	SIAA認証品を採用とします。
20	既設機械室の撤去機器につきまして、機械室床に一部埋設されているパワーユニットや制御盤類の架台等は残置と考えて宜しいでしょうか。	機械室の床埋設架台等は残置とします。
21	既設機械室の機器撤去後の床仕上工事は別途工事と考えて宜しいでしょうか。	機械室機器撤去後の床仕上げは不要とします。
22	既設機械室の機器撤去後の床補修工事を本工事とした場合、床の防塵塗装は必要でしょうか。	不要とします。
23	かご内鏡フルハイトミラーについて、バリアフリー法準拠のミラーサイズ（w 600 x H1400）としても宜しいでしょうか。	バリアフリー法準拠品とします。